

Migros Bruggen, St. Gallen

Erschütterungs- und Körperschalldämmende Gebäudelagerung



Quelle: <http://www.migros.ch>

Ausgangslage:

Beim Objekt "Migros Bruggen" in St. Gallen wurde ein Mischbau realisiert. Im untenliegenden Gebäudeteil wurde eine 980 m² grosse Verkaufsfläche sowie die Tiefgarage und im obenliegenden Gebäudeteil 22 Mietwohnungen realisiert. Das Spezielle an diesem Bau ist, dass der Verkaufsladen in monolithisch und der Wohnungsbau mit Holz-Beton-Verbunddecken verrichtet wurde.

Beim Anliefern und Rangieren der Materialien, durch Trittschall, Nutzung der Tiefgarage, sowie diversen Kühlgeräten werden Körperschallenergien in den Bau eingeleitet. Diese Störenergien werden, ohne geeignete Massnahmen, direkt in das Gebäude eingeleitet und über die Schallnebenwege in die darüber liegenden Wohnungen gelangen. Dort werden sie in Form von abgestrahltem Körperschall als stark störender Lärm wahrgenommen.

Aufgabenstellung:

Ziel war es, das Einwirken dieser unerwünschten Störenergien durch gezielte Massnahmen auf ein Minimum zu reduzieren, so dass der Aufenthalt in den obenliegenden Nutzungseinheiten nicht negativ beeinflusst wird und geltende Normen der SIA-181 eingehalten werden können.

Lösung:

Aufgrund der Anforderungen und der Gebäude-Charakteristik, wurde eine hochwertige Streifen-Lagerung mit Polyurethanschaum-Platten ISOLMER® inkl. Hohlraumbedämpfung unter die Holzverbunddecken, dauerelastisch und tieffrequent eingebaut.



Adresse des Objektes

Migros Bruggen
Fürstenlandstrasse 155
9014 St. Gallen



Bauvolumen

Gesamtkosten 35 Mio.



HBT-ISOL Materialien

ISOLMER®-
Polyurethanschaum-Platten
Podestlager ISOSCALA®
ISOLINE



Leistungen HBT-ISOL

Beratung
Auslegung
Materiallieferung
Montage
Qualitätssicherung

Migros Bruggen, St. Gallen

Erschütterungs- und körperschalldämmende Gebäudelagerung



Nachdem aushärten des Fliesmörtel (Ausgleichsschicht), mit einer Toleranz +/- 5 mm werden die besten Anforderungen geschaffen für einen sauberen Einbau



Auf der Ausgleichsschicht wird nun die Streifenlagerung inkl. Hohlraumbedämpfung gemäss Verlegeplan eingebaut



Anschliessend wird die komplette Lagerung mit PE-Folie geschützt und Stösse dicht verklebt, damit das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert wird



Weiter folgt der Einbau / Verlegung der Holzverbunddecken über unsere hochwertige Streifen-Lagerung



Bei der Abnahme/Qualitätssicherung, hat man diverse Schallbrücken wie hier zu sehen (Verschraubung) festgestellt. Diese wurden gemäss Angaben von HBT-ISOL aufgehoben und anderweitig ausgeführt



Nach der Eröffnung wurden Kontrollmessung durchgeführt, wobei die Anforderungen der SIA 181 erfüllt wurden